

ESRVA KÖZMUNKAI 236430

Épület tulajdonosa : Kisbajcs Község Önkormányzata Kisbajcs
Költségvetést készítette : D. Szabó és Társa Kft. 9142 Rábapatona Zrínyi út 17
Szabó Dezső műszaki vez.
Építmény megnevezése: Vegyes rendeltetésű középület
Épület helye: Kisbajcs Kossuth u. 1 hrsz.: 110
Építési feladat : Eső okozta beázások által keletkező épület károsodások felújítási munkái
Költségvetés kiírás típusa Költségvetés az MVH költségvetés kiírás 2014 II. féléves egységárai alapján készült

Munkanemenkénti Árazott Költségvetés

Munkanemenkénti Fösszesítő

21-es munkanem	75000
33-as munkanem	11520
35-ös munkanem	1978820
36-os munkanem	75600
37-es munkanem	18000
39-es munkanem	416000
41-es munkanem	874200
43-as munkanem	643770
47-es munkanem	170640
48-as munkanem	142400
71-es munkanem	708100

Költségvetés nettó összege : 5114050
Áfa 27% 1380794
Költségvetés Bruttó összege : 6494844

Részletes tételenkénti költségvetés kiírás

SORSZÁM	MUNKA MEGNEVEZÉSE	ELSZÁMOLÁSI			ÖSSZEG
		EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR	
21-es Munkanem					
1	MVH kód: 21-011-0016762 Kód: 21-011-011.3 Verzió:2015-1	db	3	25000	75000
	Alépitményi munkák				0
	Irtás, föld- és sziklamunka				0
	Kiegészítő tevékenységek				0
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe				0
21-es munkanem összesen :					75000

33-as Munkanem

2	MVH kód: 33-000-0087382 Kód: 33-000-021.1.1.1.1.1 Verzió:2015-1	m ²	9	1280	11520
	Építőmesteri munkák				0
	Falazás és egyéb kőműves munkák				0
	Bontási munkák				0

Válaszfal bontása,				0
égetett agyag-kerámia termékekből,				0
erősítő pillérrrel vagy erősítő pillér nélküli falazva,				0
kisméretű, mészhomok, magasztott vagy nagyméretű				0
téglaából,				0
15 cm vastagságig,				0
falazó, cementes meszhabarcsból falazva				0

33-as Munkanem összesen :

11520

35-ös Munkanem

MVH kód: 35-000-0108120	m2	118	1240	146320	0
Kód: 35-000-001.2					0
Verzió:2015-1					0
Építőmesteri munkák					0
Ácsmunka					0
Bontási munkák					0
Fa tetőszerkezet bontása					0
0,036-0,070 m3/m2 famennyiség között					0
4	MVH kód: 35-000-0108132	m2	140	290	40600
	Kód: 35-000-002.1				0
	Verzió:2015-1				0
	Építőmesteri munkák				0
	Ácsmunka				0
	Bontási munkák				0
	Tetőlécezés bontása bármely				0
	egyszeres hornyolt cserepfedés alatt				0

5	MVH kód: 35-000-0108161 Kód: 35-000-004 Verzió:2015-1	m2	9	550	4950	0	0	0	0	0
	Építőmesteri munkák					0	0	0	0	0
	Ácsmunka					0	0	0	0	0
	Bontási munkák					0	0	0	0	0
	Tetődeszkázat bontása					0	0	0	0	0
6	MVH kód 35-000/K1	m2	90	650	58500	0	0	0	0	0
	Borított gerenda födém felső deszkázatának bontása					0	0	0	0	0
7	MVH kód: 35-001-0108395 Kód: 35-001-001.6-0680041 Verzió:2015-1	m2	118	7500	885000	0	0	0	0	0
	Építőmesteri munkák					0	0	0	0	0
	Ácsmunka					0	0	0	0	0
	Fa fedélszékék					0	0	0	0	0
	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerbenfaragott (fűrészelt) fából,					0	0	0	0	0
	0,043-0,050 m3/m2 bedolgozott famennyiség között					0	0	0	0	0
	Fűrészelt gerenda 150X200-300X300 mm 3-6.5 m l.o.					0	0	0	0	0
8	MVH kód: 35-002-2800561 Kód: 35-002-003-0192805 Verzió:2015-1	m2	140	580	81200	0	0	0	0	0
	Építőmesteri munkák					0	0	0	0	0
	Ácsmunka					0	0	0	0	0
	Tetőfólia- és alátételemez-terítés					0	0	0	0	0

	Belső oldali párafékező fólia terítése 15 cm-es átfedéssel				0
	BRAMAC Veltitech 120 párazáró tetőfólia				0
9	MVH kód: 35-003-0108825	m2	140	750	105000
	Kód: 35-003-001.5-0410051				0
	Verzió:2015-1				0
	Építőmesteri munkák				0
	Ácsmunka				0
	Tetőlécezések, szelemenek				0
	Tetőlécezés				0
	betoncserep alá, 5/4-es lécből				0
	BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm				0
10	MVH kód: 35-003-0108830	m	200	330	66000
	Kód: 35-003-001.6				0
	Verzió:2015-1				0
	Építőmesteri munkák				0
	Ácsmunka				0
	Tetőlécezések, szelemenek				0
	Tetőlécezés				0
	tetőfelület ellenlécezésének elkészítése				0
11	MVH kód: 35-003-0108934	m	14	1030	14420
	Kód: 35-003-003-0410051				0
	Verzió:2015-1				0
	Építőmesteri munkák				0
	Ácsmunka				0
	Tetőlécezések, szelemenek				0

Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésénél
 Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm

12 MVH kód: 35-004-0108955 m2 15 2280 34200
 Kód: 35-004-001.2 0
 Verzió:2015-1 0

Építőmesteri munkák
 Ácsmunka 0
 Deszkázások 0
 Deszkázás 0
 ereszdeszkázás, nádazás, bádorgozás vagy ereszlemez alá 0
 0

13 MVH kód: 35-004-0108960 m2 16 4280 68480
 Kód: 35-004-001.3 0
 Verzió:2015-1 0

Építőmesteri munkák 0
 Ácsmunka 0
 Deszkázások 0
 Deszkázás 0

ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval

14 MVH kód: 35-005-0109206 m2 90 2840 255600
 Kód: 35-005-001.1.3-0211006 0
 Verzió:2015-1 0

Építőmesteri munkák 0
 Ácsmunka 0

Faforagácsolap elhelyezése 0
 Vizálló, műgyantával stabilizált faforagácsolap (OSB) elhelyezése 0
 vágott (nútolatlan) kivitelben, 0
 mennyezeten 0

Vizálló faforagácsolap (OSB), 2500x1250x18 mm méretű

0
0

15

MVH kód: 35-011-2251025

m²

470

465

218550

Kód: 35-011-001.1.2-0251507

Verzió:2015-1

0
0
0
0
0
0
0

Építőmesteri munkák

Ácsmunka

Faanyag gomba és rovar kártevők elleni védelme

Faanyag gomba és rovarkártető elleni

megelőző védelme

merítéses, bemártásos fűrésztéses technológiával

felhordott anyaggal

PANNON-PROTECT WOLMANIT QB-1 cc. emelt

hatóanyagú, vízbázisú áztatószer koncentrátum

35-ös munkanem összesen :

1978820

36-os Munkanem

0

16

MVH kód: 36-090-0130381

m

120

630

75600

Kód: 36-090-002.1.2

Verzió:2015-1

0
0
0
0
0

Építőmesteri munkák

Vakolás és rabicolás

Javítási és pótlási munkák					0
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,					0
11-20 cm szélesség között					0
					0

36-os Munkanem összesen

75600

37-es Munkanem

					0
17	MVH kód: 37-000-0130766	m ^l	1800	10	18000
	Kód: 37-000-001.2				0
	Verzió:2015-1				0
	Építőmesteri munkák				0
	Kémény-, füstgázrendszerek építése				0
	Kémény-, füstgázrendszerek bontása				0
	Kémények bontása, tetőn kívül				0

37-es Munkanem összesen

18000

39-es Munkanem

					0
18	MVH kód: 39-003-1535604	m ²	5200	80	416000
	Kód: 39-003-001.2.1.1.1-2120012				0
	Verzió:2015-1				0
	Építőmesteri munkák				0
	Szárazépítés				0
	Gipszkarton almenyezetek és tetőtéri belső borítások				0

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém
vázszerkezetre, csavarfejek és illesztések alaplappal
(Q2 minőségben), nem látszó bordázattal,
40 cm bordatávolsággal (CD60/27),
10 m, összetűgő felületig,
1 rtg. normál
12,5 mm vlg. gipszkarton borítással
RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, direkt
függesztővel

39-es Munkanem összesen

416000

41-es Munkanem

19	MV/H kód: 41-000-0197712 Kód: 41-000-004 Verzió: 2015-1	m2	140	790	110600	0
	Szakipari munkák Tetőfedés Bontások					0
	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)					0
20	MV/H kód: 41-003-0200471 Kód: 41-003-021.1.3-0115161 Verzió: 2015-1	m2	140	4030	564200	0
	Szakipari munkák Tetőfedés					0
	Égetett agyag anyagú cserépfedések Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel,					0

41-es Munkanem összesen

874200

43-as Munkanem

26	MVH kód: 43-000-0330732 Kód: 43-000-001 Verzió:2015-1	m	22	560	12320	0
	Szakipari munkák Bádogozás Bontási munkák					0
	Függőereszcatorna bontása,50 cm kiterített szélességig					0
27	MVH kód: 43-000-0330773 Kód: 43-000-005 Verzió:2015-1	m	16	560	8960	0
	Szakipari munkák Bádogozás Bontási munkák					0
	Lefolyó csatorna bontása50 cm kiterített szélességig					0
28	MVH kód: 43-000-0330836 Kód: 43-000-011 Verzió:2015-1	db	2	840	1680	0
	Szakipari munkák Bádogozás Bontási munkák					0
	Tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása					0

29	MVH kód: 43-002-0334314 Kód: 43-002-001.2-0144003 Verzió:2015-1	m	22	4200	92400	0
	Szakipari munkák					0
	Bádogozás					0
	Csatornák					0
	Függőereszcatorna szerelése, félkörszelvényű,bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB R 150 félkörszelvényű függőereszcatorna horganyzott acél + műanyag bevonat,standard színben, Ksz: 33 cm					0
						0
30	MVH kód: 43-002-0334975 Kód: 43-002-002.2-0144023 Verzió:2015-1	db	2	5570	11140	0
	Szakipari munkák					0
	Bádogozás					0
	Csatornák					0
	Függőereszcatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB RVI-150 ereszcatorna belső szöglet félkörszelvényű, L = 400 mm, standard színben, Ksz: 33 cm					0
						0
						0
31	MVH kód: 43-002-0335004 Kód: 43-002-002.2-0144032	db	2	5570	11140	0

Verzió:2015-1

Szakipari munkák

Bádgozás

Csatornák

Függőereszcatorna kiegészítő szerelvények

elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített

szélességben,

színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből

LINDAB RYV-150 ereszcatorna külső szöglet

félkörszelvényű, L = 400 mm, standard színben, Ksz: 33

cm

32

MVH kód: 43-002-2912595

Kód: 43-002-002.2-0144328

Verzió:2015-1

db

2

1320

2640

Szakipari munkák

Bádgozás

Csatornák

Függőereszcatorna kiegészítő szerelvények

elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített

szélességben,

színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről

LINDAB Rainline RGV (bal), RGH (jobb) 150 betölthető

ereszcatorna véglemez, porszórt

33

MVH kód: 43-002-2912566

Kód: 43-002-002.2-0144325

Verzió:2015-1

db

4

2240

8960

Szakipari munkák

Bádgozás

Lefolyócsó kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb.
 színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB SOKN-100 lefolyócsó lábazati elem, standard színben, Ksz: 33 cm

36 MVH kód: 43-003-0338284 m 22 3700 81400
 Kód: 43-003-001.1.2.1-0993274 0
 Verzió:2015-1 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

Szakiipari munkák
 Bádgozás
 Szegélyek és hajlatok
 Ereszszegély szerelése
 keményhéjalású tetőhöz,
 színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről,
 40 cm kiterített szélességig
 Ereszszegély LINDAB FOP-CO/PE tűzihorganyzott acél +
 műanyag bevonat, 0,6 mm vtg., standard színben, Ksz:
 40 cm

37 MVH kód: 43-003-0340934 m 31 3010 93310
 Kód: 43-003-004.1.2.2-0993274 0
 Verzió:2015-1 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

Szakiipari munkák
 Bádgozás
 Szegélyek és hajlatok
 Falszegély szerelése
 keményhéjalású tetőhöz,
 színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről,

	40 cm kiterített szélességgel					0
	Falszegély LINDAB FOP-CO/PE tűzhorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,6 mm vtg., standard színben, Ksz: 40 cm					0
38	MVH kód: 43-003-0348195 Kód: 43-003-010.1.2.1-0993274 Verzió:2015-1	m	31	5300	164300	0
	Szakipari munkák					0
	Bádogozás					0
	Szegélyek és hajlatok					0
	Kétvázoros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig					0
	Kétvázoros falfedés LINDAB FOP-CO/PE tűzhorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,6 mm vtg., standard színben, Ksz: 40 cm					0
39	MVH kód: 43-003-0344246 Kód: 43-003-007.1.2.2-0993282 Verzió:2015-1	m	10	5400	54000	0
	Szakipari munkák					0
	Bádogozás					0
	Szegélyek és hajlatok					0
	Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, Kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 66-80 cm kiterített szélességgel					0
						0
						0
						0

Hajlatbádóg LINDAB FOP-CO/PE tűzihorganyzott acél +
műanyag bevonat, 0,6 mm vtg., standard színben, Ksz:
80 cm

0

43-as Munkanem összesen

643770

47-es Munkanem

40

MVH kód: 47-000-0450312

100 m2

2,2

11700

25740

Kód: 47-000-001.1.1.1

Verzió:2015-1

0

Szakipari munkák

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Felület előkészítések, részmunkák

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;

többretegű meszelés lekaparása

bármilyen padozatú helyiségben,

tagolatlan felületen

0

41

MVH kód: 47-011-0454401

m2

220

450

99000

Kód: 47-011-001.5.1.1-0159008

Verzió:2015-1

0

Szakipari munkák

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás,

korrózióvédelem)

Belsőfestések

Mészfestések,

korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes

mészfestéssel,

egy színben,

0

tagolatlan sima felületen,
két rétegben
Bio mész belső falfesték

42

MVH kód: 47-011-0456345

Kód: 47-011-015.1.1.-0151171

Verzió:2015-1

m2

90

510

45900

Szakipari munkák
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás,
korrózióvédelem)

Belsőfestések
Diszperziós festés

műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag

színezett festékkel,

új vagy régi lekaptart, előkészített
alapfelületen,vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen

Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN:

5995061999118

47-es Munkanem összesen :

170640

48-as Munkanem

43

MVH kód: 48-007-0554491

Kód: 48-007-011.31.2-0090107

Verzió:2015-1

m2

80

1780

142400

Szakipari munkák
Szigetelés
Hőszigetelések

Lapostető hő- és hangszigetelése;
Kétféjú lapostetők hőszigetelése, a tetőfödémre
szárazon fektetve,
üveggypapot hőszigetelő lemezzel
ISOVER DOMO 160 mm hőszigetelő filc, $\lambda_{D=0,040}$
(W/mK)

48-as Munkanem összesen :

142400

Villianszerelési munkák

Srsz.	Megnevezés			Ö.díj
1.	71-000-0695696 Kapcsolók és dugaljak bontása 40 db	db	40	310 12400 0
2.	71-000-0695735 Lámpatestek bontása 15 db	db	15	530 7950 0
3.	71-000-0695672 Elosztószekrények bontása 1 kszt.	készlet	1	1300 1300 0
4.	71-000-0695711 Egyéb vill.szerelvények bontása 5 db	db	5	1030 5150 0
5.	71-000-0695684 Védőcsövek bontása 160 fm	m	160	230 36800 0
6.	71-000-0695936 Kábelek bontása 60 fm	m	60	495 29700 0
7.	71-000-0695832 Vezetékek bontása 650 fm	m	650	58 37700 0
8.	71-001-0696204 MÜ III 16-os védőcső falhoronyba 360 fm	m	360	340 122400 0
9.	71-002-0716556 MCU vezeték védőcsőbe 1,5-es 950 fm	m	950	110 104500 0
10.	71-002-0716561	m	490	140 68600

11.	MCU vezeték védőcsőbe 2,5-es 490 fm K tétel	db	30	1610	48300	0
12.	Kapcsolók dugaljok felszerelése 30 db K tétel lámpatestek felszerelése 15 db	db	15	1600	24000	0
13.	Egyéb villamos berendezés felszerelése 5 db K tétel	db	5	1140	5700	0
14.	Biztosíték tábla kialakítása 1 kszt. 33-063-0094841	készlet	1	65000	65000	0
15.	Horonyvésés 280 fm	m	280	370	103600	0
16.	Érintésvédelmi mérések elvégzése	egység	1	35000	35000	0

Villamos munkák összesen :

708100